



План мероприятий по подготовке объектов МАОУ «Сергинская СОШ» к отопительному периоду 2025-2026 годов.

№ п/п	Объекты образования	Адрес	Мероприятия	Срок выполнения работ	Источник финансирования (местный, краевой бюджет)	Ответственное лицо за выполнение мероприятий, телефон
1	МАОУ «Сергинская СОШ»: здание основной школы, здание детского сада,	с. Серга ул. Школьная 8. с. Серга ул. Садовая 10. с. Насадка ул. Комсомольская 2.	Организационные мероприятия: 1. Разработать план работ по подготовке теплового пункта к предстоящему отопительному периоду, предоставить его в ООО «Теплосервис» 2. Разработать и утвердить необходимые инструкции по эксплуатации теплоснабжающих установок	28.03.2025 До 31.07.2025	-	Заведующий хозяйством Демин Н.А. 5-11-62
2			Технические мероприятия по ИТП 1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации произвести гидравлические испытания на плотность и прочность узлов управления, ревизию задвижек, с обеспечением герметичности сальниковых уплотнений с составлением акта. 2. Провести испытания на плотность и прочность, а также их промывки, либо механической чистке. 3. Перед началом отопительного сезона провести проверку всех составляющих узлов учета тепловой энергии (сохранность контрольных пломб, сроки госповерки, отсутствие механических повреждений).	До 31.07.2025 До 31.07.2025 До 31.07.2025	-	

3			Технические мероприятия по системам отопления и вентиляции 1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации выполнить промывку и испытание на плотность и прочность системы теплоснабжения с составлением акта. 2. Выполнить ревизию всей установленной регулировочной и запорной арматуры: на разводящих трубопроводах в подвале, стояках, поводах к приборам отопления. 3. Провести тепловые испытания и выполнить наладку, регулировку системы отопления здания. Результаты испытаний оформить актом. Отчет о проведении наладки и мероприятия по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов теплоносителя представить на согласование в теплоснабжающую организацию.	До 31.07.2025	-	
4			Технические мероприятия по зданию 1. Выполнить утепление здания (чердака, оконные проемы, двери и т.п.). 2. Привести помещение теплового пункта в соответствие с требованиями санитарных норм (убрать мусор, обеспечить надлежащее освещение, безопасный спуск и т. д.).	До 31.07.2025	-	
5			Мероприятия по оплате за потребляемую энергию 1. Выполнить сверку расчетов за потребляемую тепловую энергию.	До 31.07.2025	-	
6			Общая информация 1. После выполнения вышеуказанных мероприятий в полном объеме: - в ООО «Теплосервис» получить Акт проверки готовности системы теплоснабжения объекта к эксплуатации после летнего периода; - оформить Паспорт готовности школы к работе в	До 31.07.2025 До 31.08.2025	-	

			отопительный период 2025-2026 года. Сдать Паспорт готовности в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. 2. При полной готовности систем теплоснабжения к отопительному периоду, подать письменную заявку на имя руководителя ТСО о включении системы теплоснабжения.	В течении сентября 2025 г.		
--	--	--	---	----------------------------	--	--

Проанализированы отопительные периоды 2021-2022г.г., 2022-2023г.г., 2023-2024 г.г. Функционирование системы теплоснабжения зданий МАОУ «Сергинская СОШ» прошло в штатном (рабочем) режиме, без аварийных ситуаций.